

Netto	488.750,00 €	
Gesamt, Netto	488.750,00 €	
zzgl. MwSt 19%:	92.862,50 €	
Gesamt, Brutto	581.612,50 €	

Kostenberechnung

KG / OZ	DIN 276 (2018-12)	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
500	Außenanlagen			488.750,00 €
550	Technische Anlagen im Außenanlagen			463.750,00
551	Abwasseranlagen			463.750,00 €
551.10	RW-Leitung inkl. Aushub DN 110-250	500 m	180,00 €	90.000,00 €
551.20	RW-Revisionsschacht DN1000	6 Stk	2.500,00 €	15.000,00 €
551.30	RW-Vorbehandlung	2 Stk	10.000,00 €	20.000,00 €
551.40	Versickerungsmulde	85 m2	40,00 €	3.400,00 €
551.50	Füllkörperrigole zur Versickerung	45 m3	750,00 €	33.750,00 €
551.60	Füllkörperrigole zur Regenwasserspeicherung (folienummantelt)	150 m3	750,00 €	112.500,00 €
551.70	RW-Pendelleitung (zur Verbindung Regenwasserspeicher)	120 m	180,00 €	21.600,00 €
551.80	Systemschacht Füllkörperrigole	6 Stk	3.000,00 €	18.000,00 €
551.90	Drainageleitungen DN 150 inkl. Aushub	750 m	105,00 €	78.750,00 €
551.100	Drainageschacht DN 315	13 Stk	850,00 €	11.050,00 €
551.110	Druckprüfungen RW	1 psch	5.000,00 €	5.000,00 €
551.120	Bewässerungssystem Spielfeldrasen	1 psch	45.000,00 €	45.000,00 €
551.130	Steuerung für Bewässerung, Anschlüsse, etc.	1 psch	4.000,00 €	4.000,00 €
551.140	Sonstiges	1 psch	5.700,00 €	5.700,00 €
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen			25.000,00
591.10	Baustelleneinrichtung	1 psch	25.000,00 €	25.000,00 €

Stand Kostenberechnung: November 2025

In der Kostenberechnung **nicht** enthalten sind:

- Kosten für evtl. erforderliche Wasserhaltungsmaßnahmen
- Kosten für evtl. Verkehrssicherungen während der Bauzeit
- mögliche Kosten für höher belasteten Boden / Altlasten
- Ingenieurkosten